

# ЗП 255 кв.м

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ:

ПОМЕЩЕНИЕ:	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
складове	циментова замазка	вирво-цим. мастилка	вирво-цим. мастилка
машинно	циментова замазка	вирво-цим. мастилка	вирво-цим. мастилка
коридор	гранито-грес	латекс	латекс
стъълбиче, общи части	гранито-грес	латекс	латекс

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички топлоизолации са по ОБ изчисления.
2. Височината на вратите е от кола готов под.
3. Подпрозоречния плот е от кола готов под.
4. Всички прозорци са обезопасени на височина 85 см от кола готов под.
5. Преди поръчка на дограмата да се вземат мерки от място.
6. Всички ръбове на стени, облицовани с керамика, да се оформят с ъглови профили.
7. Цветове, материали и размери, неуказани в чертежа, да се съгласуват с архитекта.
8. Наклоните на настилките в баните да се направят към подовите сифони, съгласно проект Вик
9. Всички стени между санитарни възли и спални помещения са с допълнителна звукоизолация
10. Всички стени между асансьорни шахти и жилища са с допълнителна звукоизолация

Възложител: "БАЛКАНА ХОТЕЛ" ООД

This drawing is made by ТИПЕН LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without our knowledge.

Проектант: ТИПЕН ЕООД

ул. "ЧИШАВА" 99 тел. 02 80 80 530  
1421 СОФИЯ факс: 02 80 80 541

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛ В ЖИЛИЩНА СГРАДА в УТИИ VII-389, кв. 112, гр. Габрово

ЧАСТ	АРХИТЕКТУРА	фаза	ТП
ЧЕРТЕЖ	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН	мащаб	1:50
		дата	2018
		чертеж	01/02/00
ПРОЕКТАНТ	арх. Красимир Димитров		
	к.арх. Цв. Димитрушева		
СЪГЛАСОВАЛ	СК	инж. Иван Петров	
	ЕЛ	инж. Св. Стайков	
	ОВ	инж. В. Кюсов	
	Вик	инж. Е. Богданова	
УПРАВИТЕЛ	инж. В. Стоянов		

