



ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ			
ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
дневни	ламинат	латекс	латекс
спални	ламинат	латекс	латекс
бани, WC	керамич	фаянс	варо-цим.маз.
коридори, килери	керамика	латекс	латекс
кухни, бокс	ламинат	фаянс до 1,5м	латекс
балconi, тераси	гранитогрес	мин. мазила	мин. мазила
стълбище, лоджии	гранитогрес	латекс	латекс
обща части			

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Размерите са в сантиметри, освен вертикалните коти, които са в метри.
  - Площите на помещенията са по светли размери.
  - Всички топлоизолации са по ОБ изчисленията.
  - Височината на вратите е от кола готов под.
  - Подпорозорният паранет е от кола готов под.
  - Преди поръчка на дограмата да се вземат мерки от място.
  - Всички ръбове на стени облицовани с керамика да се оформят с ълови профили.
  - Цветове, материали и размери, неуказани в чертежите да се съгласуват с архитекта.
  - Наклоните на настилките в баните, да се направят към подовите сифони, съгласно проект ВиК.
  - Параметрите по балconi, тераси и лоджии са с височина 1,05 от к.г.п., без хоризонтални ограждащи елементи.

**ЛЕГЕНДА на означенията в чертежа:**

	- ст.б. конструкция
	- брнана стена
	- топлоизолация
	- тухлена стена
	- лека преградна стена
	- тухлена стена с шумоизолация
	- интериорни врати
	- PVC дограма
	- AL дограма
	- волосточна тръба
	- коминно тяло

Съгласували	
собственици:	
Възложител:	

This drawing is made by ТРЕПЕЛ, LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without our knowledge.

**ПРОЕКТАНТ:** ТиПиЕн ЕООД

**ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

**ОБЕКТ:** ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ в УПИ IV-871, 872, кв. 10-А, НПС "Хаджи Димитър-Малашевци" р-н Пловдив, гр. София

ЧАСТ	АРХИТЕКТУРА	фаз	ТП
ЧЕРТЕЖ	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2 и 3 ЕТАЖ-КОТА +5,26; +8,09	мащаб	1:50
		дата	2018
		чертеж	04/14
Проектант	арх. М. Станева		
СПОСОБИ	СК	инж. Иван Петров	
	ВиК	инж. Е. Богданова	
	ЕЛ	инж. Св. Стайков	
	ОВК	инж. В. Кьосев	
	ЕЕ	инж. В. Кьосев	
	ВП	инж. Н. Ялъмов	
	Пароуро-во	ланд. арх. М.Нокова	
ПБЗ	инж. Ю. Радичева		
ПБ	инж. В. Стоянов		
ПУСО	инж. В. Стоянов		
УПРАВИТЕЛ	инж. В.Стоянов		

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2,3 ЕТАЖ КОТА +5,26; +8,09; М 1:50